



**F.01 - Külső falazat rétegrend (tervezett):**

- 1 rtg.   belső oldali glettelés, festés (meglévő)
- 1,0 cm   belső oldali vakolat (meglévő)
- 51,0 cm   égetett kerámia falazat (meglévő)
- 2,0 cm   alapvakolat (meglévő)
- 10,0 cm   EPS Open / kőzetgyapot hőszigetelés (tervezett)
- 1 rtg.   ragasztóba ágyazott üvegszövet (tervezett)
- 0,8 cm   dryvit vakolatrendszer (tervezett)

**F.02 - Lábazat rétegrend (tervezett):**

- padló rétegrend (meglévő)
- 51,0 cm   falazat (meglévő)
- 2,0 cm   alapvakolat (meglévő)
- 8-10 cm   XPS lábazati hőszigetelés (tervezett)
- 1 rtg.   ragasztóba ágyazott üvegszövet (tervezett)
- 0,8 cm   dryvit vakolatrendszer, lábazati vakolat (tervezett)

TERVFAJTA:	ÉPÍTETŐ NEVE, CÍME: <b>Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1.</b>	TERVEZŐ NEVE, CÍME: <b>Nagy Zsolt 4031 Debrecen, Postakert u. 22.</b>		<b>Tender terv</b>	LÉPTÉK: 1:5	RAJZSZÁM:
<b>TENDER</b>						
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, HELYE: <b>Ifjúsági épület 4522 Nyírtass, Petőfi út 14/B HRSZ.: 852</b>	ÉPÍTÉS KAMARA: <b>É-1-09-0270</b>	C-SZÁM: <b>C-9-2049</b>	<b>Utólagos hőszigetelés lábazat csomópont</b>	DÁTUM: 2020.02.18.	<b>R-04</b>