

KÖZMŰNYILATKOZAT

Barota György Zoltán a MÉLYGÉPTELV Kft. képviselőjében, mint tervező az e-közmű rendszeren keresztül megkereste a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Műszaki Irodáját az Nyírtass, Petőfi Sándor utca útfelújítása kiviteli tervdokumentációja (Tsz.:1018/2021.) tárgyában.

A Műszaki Iroda képviselője Csordás Roland az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt nyilatkozat kérőt a tárgyi létesítmény tervezéséhez, valamint a kivitelezéshez szükséges tudnivalókról:

A tárgyi útfelújítás a területen található, Társaságunk kezelésében lévő ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték hálózatot érinti. A kezelésünkben lévő ivóvíz gerinc és bekötővezetékek nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során, amennyiben szükséges, a vezetékek nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tárnunk. Azokon a helyeken ahol az új útburkolat pályaszerkezete, vagy szegélye 1,2 m-nél jobban megközelíti a vízvezeték, annak magassági helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről dönteni. A kivitelezéskor a vízvezetékek felett a fagyvédelem miatt 1,2 m földtakarást kell biztosítani. Az új útburkolat mentén a tűzcsapoknak és közkifolyóknak az új burkolat szélétől legalább 1,0 m-re kell elhelyezkedni, valamint a nyomvonalba eső ivóvíz- és szennyvízhálózat műtárgyainak földemeit, fedlapjait kérjük szintbe helyezni. Az esetlegesen sérült fedlapokat és aknaelemeket a kivitelezés megkezdése előtt közös helyszíni bejárásom fel kell tárnunk, szükség esetén cserélni. Ezen munkálatok költségeit az utépítés költségeibe be kell tervezni.


Az útburkolatba eső ivóvízszelvények áthelyezését, szintbe helyezését társaságunktól meg kell rendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében szükséges szakfelügyelet megrendelését társaságunk Műszaki Irodájától a 06-42/523-600 számon, illetve nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu e-mail címen lehet megrendelni.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését a kivitelezést megelőzően, legalább 3 munkanappal.

A fentiek figyelembevételével a kivitelezéshez hozzájárulunk.

Nyíregyháza 2022. év 02. hónap 14. nap

.....


.....
NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Vízellátó és Csatornatisztító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Műszaki Iroda
üzemeltető 4401 Nyíregyháza T. u. 5.